

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел организации строительства разработан в соответствии с требованиями:

- ДБН А.3.1-5-2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва»;
- ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення»;
- ДСТУ Б А.3.1-22-2013 «Визначення тривалості будівництва об'єктів»;
- ВСН 33-82* «Инструкция по разработке проектов организации строительства (Электроэнергетика)»;
- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Пособие;
- ДБН 360-92** «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений»;
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, м. Київ, 1996 р.;
- ДБН В.1.2-2-2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування»;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія»;
- ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Будівництво. Електробезпеку. Загальні вимоги» (ГОСТ 12.1.013-78, MOD);
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

Раздел организации строительства соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил.

Характеристика объекта строительства и условий строительства, а также исходные данные заказчика данного объекта приводятся выше.

Этот раздел проекта разработан с учетом специфики строительства кабельных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, которые сооружаются строительно-монтажными организациями.

Сметная стоимость строительства, потребность в строительных конструкциях, материалах и оборудовании на весь период строительства указано в сводном сметном расчете и локальной смете.

Все необходимые данные для проведения строительно-монтажных работ приведены в рабочих чертежах данного проекта и одновременно являются строительным генеральным планом.

Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ-0,4 кВ предусматривается выполнить силами специализированной строительной организации,

| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 1-003-ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | 7 |