

Реконструкція благоустрою території, прилеглої до проспекту Героїв Дніпра від вул. Першопрохідників до вул. Проектна, 1 м. Горішні Плавні Полтавської області  
79-16

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1  
на благоустрій**

**Реконструкція благоустрою території, прилеглої до проспекту Героїв Дніпра від вул. Першопрохідників до вул. Проектна, 1 м. Горішні Плавні  
Полтавської області**

Основа:

креслення (специфікації) № 79/16-ГП

Кошторисна вартість

1039,504 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,61293 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

97,866 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 грудня" 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,2	<u>5161,09</u> 1278,23	<u>3882,86</u> 587,21	1032	256	<u>776</u> 117	<u>60,81</u> 22,7782	<u>12,16</u> 4,56
2	ЕН27-64-2 к-0,8	Розбирання бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	5,48	<u>849,88</u> 629,34	<u>220,54</u> 24,87	4657	3449	<u>1208</u> 136	<u>35,376</u> 1,0849	<u>193,86</u> 5,95
3	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,822	<u>1639,74</u> 311,56	<u>1328,18</u> 186,84	1348	256	<u>1092</u> 154	<u>18,37</u> 7,3821	<u>15,1</u> 6,07
4	РН20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,657	<u>668,11</u> 26,53	<u>641,58</u> 104,87	439	17	<u>422</u> 69	<u>1,69</u> 4,0635	<u>1,11</u> 2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	65,7	<u>47,02</u>	<u>47,02</u>	3089	-	<u>3089</u>	-	-
					-	3,74			246	0,161	10,58
6	EH27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,785	<u>18549,13</u>	<u>17599,46</u>	33110	442	<u>31415</u>	<u>14,6</u>	<u>26,06</u>
					247,62	2425,57			4330	90,8672	162,2
	Тип 1										
7	EH27-12-1	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску автогрейдером	100м3	3,57	<u>30829,90</u>	<u>2393,69</u>	110063	956	<u>8545</u>	<u>14,78</u>	<u>52,76</u>
					267,81	256,99			917	9,3659	33,44
8	EH27-12-3	Улаштування вирівнювальних шарів основи зі щебеню автогрейдером	100м3	2,6775	<u>46225,50</u>	<u>2459,12</u>	123769	908	<u>6584</u>	<u>18,88</u>	<u>50,55</u>
					339,08	367,27			983	14,1397	37,86
9	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	17,85	<u>25876,35</u>	<u>64,46</u>	461893	43931	<u>1151</u>	<u>119,82</u>	<u>2138,79</u>
					2461,10	15,12			270	0,6603	11,79
10	EH27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,07	<u>2694,87</u>	<u>203,02</u>	5578	3132	<u>420</u>	<u>81,25</u>	<u>168,19</u>
					1512,88	39,31			81	1,455	3,01
11	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,936	<u>1240,99</u>	-	12330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.18.8	шт	207	<u>115,72</u>	-	23954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	E1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,01254	<u>5218,59</u>	-	65	65	-	<u>307,7</u>	<u>3,86</u>
					5218,59	-			-	-	-
14	EH6-1-1	Улаштування бетонного фундаменту	100м3	0,01254	<u>125858,50</u>	<u>894,46</u>	1578	34	<u>11</u>	<u>150,7</u>	<u>1,89</u>
					2680,95	251,34			3	10,6641	0,13
15	& C121-783-2	Урна стаціонарна	шт	2	<u>555,21</u>	-	1110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C121-782-3	Лава вулична	шт	4	<u>2939,62</u>	-	11758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	EH6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,000948	<u>45115,13</u>	<u>85,81</u>	43	6	-	<u>333,3</u>	<u>0,32</u>
					6609,34	16,62			-	0,615	-
18	E1-149-3	Буріння ям глибиною до 2,5 м бурильно-крановими машинами на автомобілі, група ґрунтів 1	100ям	1,04	<u>15899,36</u>	<u>15138,03</u>	16535	792	<u>15743</u>	<u>44,89</u>	<u>46,69</u>
					761,33	1570,97			1634	70,4616	73,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	E7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	2	<u>1915,94</u> 1236,10	<u>300,49</u> 47,22	3832	2472	<u>601</u> 94	<u>60,18</u> 2,2464	<u>120,36</u> 4,49
20	& C121-650-1	Огорожа дорожня перильного типу, довжиною 2000мм	шт	100	<u>580,43</u> -	- -	58043	-	- -	- -	- -
21	& C121-650-2	Стійки для огорожі, довжиною 2000мм	шт	104	<u>151,24</u> -	- -	15729	-	- -	- -	- -
22	EN6-1-1	Улаштування бетонного фундаменту	100м3	0,12	<u>129209,28</u> 2680,95	- -	15505	322	- -	<u>150,7</u> -	<u>18,08</u> -
23	E13-16-6 к-2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	2,3584	<u>1029,14</u> 222,27	<u>55,89</u> 3,03	2427	524	<u>132</u> 7	<u>9,56</u> 0,144	<u>22,55</u> 0,34
24	E13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-19, 579	100м2	2,3584	<u>2386,68</u> 83,04	<u>20,13</u> 1,69	5629	196	<u>47</u> 4	<u>3,62</u> 0,0804	<u>8,54</u> 0,19
25	E47-32-2	пересадка кущів Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,25х0,2 м	10шт	0,5	<u>1253,75</u> 347,46	- -	627	174	- -	<u>16,53</u> -	<u>8,27</u> -
26	E47-6-1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	10шт	0,5	<u>163,49</u> 163,49	- -	82	82	- -	<u>9,64</u> -	<u>4,82</u> -
27	E47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	0,5	<u>262,60</u> 126,32	<u>117,77</u> 11,55	131	63	<u>59</u> 6	<u>6,15</u> 0,533	<u>3,08</u> 0,27
28	E47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	10	<u>4121,21</u> 1085,81	- -	41212	10858	- -	<u>62,8</u> -	<u>628</u> -
29	E47-25-5 к-3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	10	<u>3480,96</u> 445,56	- -	34810	4456	- -	<u>25,77</u> -	<u>257,7</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							990378	73391	<u>71295</u> 9051		<u>3782,74</u> 356,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							990378				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							845692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> ----- <b>Всього по кошторису</b>					82442 49126 473,36 15424 <b>1039504</b>  <b>1039504</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>4612,93</b> <b>97866</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.Д. Веселова  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Н.Д. Веселова  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]